

## ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
<b>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>					
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	A1	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	m3	250,00
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	A2	ΝΑΟΙΚ 20.04.01	m3	150,00
3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	A3	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	m3	140,00
4	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	A4	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	m2	5.600,00
5	Διάνοξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m	A5	ΝΑΟΙΚ 22.40.01	TEM	5,00
6	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	A6	ΝΑΟΙΚ 22.65.02	kg	150,00
7	Αποξήλωση πινακίδων σήμανσης , μετά της φορτοεκφόρτωσης, μεταφοράς , αποθήκευσης και επανατοποθέτησής τους	A7	ΝΑΟΙΚ Ν\22.65.02Α	TEM	70,00
8	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα Β500C	A8	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	kg	3.000,00
9	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	A9	ΝΑΟΙΚ 38.02	m2	15,00
10	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	A10	ΝΑΟΙΚ 32.05.03	m3	400,00
11	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή	A11	ΝΑΥΔΡ 4.05	m	600,00
12	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m	A12	ΝΑΠΡΣ Ζ02.1	TEM	100,00
13	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m	A13	ΝΑΠΡΣ Ζ02.2	TEM	70,00
14	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	A15	ΝΑΟΙΚ 20.30	m3	800,00
15	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	A16	ΝΑΟΙΚ 20.31.02	m3	150,00
16	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	A17	ΝΑΟΙΚ 20.40	tonx10 m	600,00
17	Μεταφορά προϊόντων κατεδαφίσεων προς απόρριψη σε νόμιμα λειτουργούσες ΧΥΤΑ	A18	ΝΑΟΙΚ Ν\22.42.02	m3	200,00
18	Προσαύθηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητας χώρου.	A19	ΝΑΥΔΡ 3.13	m3	300,00
<b>2. ΟΔΟΠΟΙΑ</b>					
1	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	B1	ΝΑΟΔΟ Β29.2.2	m3	5,00
2	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	B2	ΝΑΟΔΟ Β51	m	600,00
3	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	B3	ΝΑΟΔΟ Β52	m2	5.450,00
4	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	B4	ΝΑΟΔΟ Β81	m2	200,00
5	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	B5	ΝΑΟΙΚ 73.11	m2	100,00
6	Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες	B6	ΝΑΟΔΟ Β82	TEM	2,00
7	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	B7	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	m3	100,00
8	Περιζώματα δένδρων από σκυρόδεμα	B8	ΝΑΟΔΟ Β83	TEM	150,00
9	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	B9	ΝΑΟΔΟ Β85	TEM	150,00
10	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων	B10	ΝΑΟΔΟ Β49	kg	235,00
11	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής 6 X 10 cm από σκληρό Ρ.Υ.Σ.	B11	ΑΤΗΕ 8063	m	300,00
12	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως 15 x 15 cm βαθους έως 0,20 m	B12	ΑΤΗΕ Ν\8066.15.08	TEM	30,00
13	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως 30 x 30 cm βαθους έως 0,50 m	B13	ΑΤΗΕ Ν\8066.30.07	TEM	23,00
14	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	B14	ΝΑΟΔΟ Ε17.2	m2	50,00
15	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	B15	ΝΑΟΔΟ Ε09.3	TEM	50,00
16	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	B16	ΝΑΟΔΟ Ε10.1	TEM	50,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
17	Πλαστικοί οριοδείκτες οδού	B17	ΝΑΟΔΟ Ε06	ΤΕΜ	200,00

**Η μελετήτρια**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
Οι ελεγκτές

**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ**  
Ο Διευθυντής

ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΔΑΤΟΣ

Αρχ. Μηχανικός  
Προισταμένη Τμήματος Υποδομών και  
Κυκλοφοριακών Εφαρμογών

Αρχ. Μηχανικός  
Δι/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών